

Reforma - elétrica e lógica- Rua Sete de Setembro, 730 - 4º andar

GAI e CAC

RELAÇÃO DE SERVIÇOS		Quant.	MÃO DE OBRA		MATERIAIS			
Item	ESCOPO DA OBRA		UNIT.	TOTAL	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIT.	TOTAL
1	CAC							
	Instalação de ponto de elétrica duplo	68	R\$	-	Fio 2,5 MM2	1.050	R\$	-
	Instalação de ponto de rede lógica	68	R\$	-	Cabo Lan CAT 5e	3.360	R\$	-
	Instalação de ponto de rede lógica para câmera e relógio	2	R\$	-	Caixa para 3 tomadas de sobrepor	30	R\$	-
	Instalação de ponto de elétrica para impressora 20A	1	R\$	-	tomadas modular pezzi 10 A	90	R\$	-
	Instalação de ponto elétrico para TV	3	R\$	-	RJ 45 macho	70	R\$	-
	Instalação de ponto de elétrica para o relógio ponto	1	R\$	-	Rack 19" 44 U de piso	1	R\$	-
	Instalação de ponto de elétrica para o Wifi	1	R\$	-	Régua c/ 8 tomadas	2	R\$	-
	Instalação de ponto de lógica para Wifi	1	R\$	-	bandeja para rack 19"	3	R\$	-
	Instalação de ponto lógica p/ impressora	1	R\$	-	patch panel Furukawa Soho	4	R\$	-
	Readequação do CD para Elétrica	1	R\$	-	Guia de cabo	10	R\$	-
	Instalação de rack 44 U's	1	R\$	-	Cj porca gaiola	100	R\$	-
	Desmontagem das estações de trabalho (lógica e elétrica)	2	R\$	-	Velcro 1 m	10	R\$	-
	Instalação de cabos VGA	2	R\$	-	Patch cord 1,5 m cat 5	100	R\$	-
	Instalação de televisores	3	R\$	-	Abraçadeira de nylon	200	R\$	-
	Certificação da rede lógica	68	R\$	-	cabo VGA 30 m	2	R\$	-
					Conduíte 1" (m)	100	R\$	-
					Fita isolante	7	R\$	-
					Disjuntor Unipolar DIN 20 A	15	R\$	-
			R\$	-			R\$	-
2	GAI							
	Instalação de ponto de elétrica duplo	16,00	R\$	-	FIO 2,5 MM2	550	R\$	-
	Instalação de ponto de rede lógica	16,00	R\$	-	CABO LAN CAT 5e	800	R\$	-
	Instalação de ponto de rede lógica para câmera	1,00	R\$	-	Caixa para 3 tomadas de sobrepor	15	R\$	-
	Instalação de ponto de elétrica para impressora 20A	1,00	R\$	-	tomadas modular pezzi 10 A	30	R\$	-
	Instalação de ponto de rede lógica para impressora	1,00	R\$	-	Key Stone Cat 5 e	20	R\$	-
	Instalação de ponto elétrico para TV	1,00	R\$	-			R\$	-
	Certificação da rede lógica	16,00	R\$	-			R\$	-
	Desmontagem das estações de trabalho	1,00	R\$	-			R\$	-
			R\$	-			R\$	-
3	SALA DE DESCOMPRESSÃO							
	Instalação de ponto de lógica	2,00	R\$	-	FIO 2,5 MM2	200	R\$	-
	Instalação de ponto de elétrica duplo	2,00	R\$	-	CABO LAN CAT 5e	100	R\$	-
	Instalação de um televisor	1,00			Caixa para 3 tomadas de sobrepor	2	R\$	-
	Certificação da rede lógica	2,00	R\$	-	tomadas modular pezzi 10 A	6	R\$	-
					Key Stone Cat 5 e	2	R\$	-
			R\$	-			R\$	-
4	TAXAS E SEGURO							
	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1,00						
	ART	1,00						
			R\$	-				

SERVIÇOS	MATERIAIS
TOTAL GERAL COM BDI	-
Total do SERVIÇO R\$.....	

Item	Planilha composição do BDI Discriminação	Percentual (%)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Total BDI	